

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)



Новославяновская
Школа № 13
И.П. Моисеева
21.01.2025 г.о/а

1. Общие сведения

1	Адрес	Старополюцкий край, г. Новославяновск
2	Наименование организации	МБОУ СОШ № 13 г. Новославяновска
3	Гол постройки / ввол в эксплуатацию	1991г.
4	Площадь помещений	6689,1
5	Теплоснабжающая организация	ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	Полвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Однотрубная
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в	Металлические
14	Схема теплоснабжения	Разработана и утверждена администрацией Кировского муниципального округа Старополюцкого края
15	Система газоснабжения	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	2022-2023г.г.	189
		2023-2024г.г.	178
		2024-2025г.г.	186
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	2022-2023г.г.	4,78
		2023-2024г.г.	6,83
		2024-2025г.г.	6,56
3	Объём потреблённой тепловой энергии в отопительный период, I калл, (при наличии прибора учета)	2022-2023г.г.	525,255
		2023-2024г.г.	532,827
		2024-2025г.г.	532,827

тепловой энергии		
3.5	Проведение проверки приборов учета	31.07.2025г.
3.6	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках систем отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	31.07.2025г.
3.7	Проверка наличия запорного люка на аварийно-диспетчерское обслуживание	31.07.2025г.
3.8	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для систем отопления с I-VII СК "Крайтемпосерго"	31.07.2025г.
3.9	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с I-VII СК "Крайтемпосерго"	31.07.2025г.
3.10	Проверка наличия согласований и утверждений по эксплуатации и инвентаризации теплового пункта и системы отопления с I-VII СК "Крайтемпосерго"	31.07.2025г.
3.11	Проверка наличия согласованной и утвержденной схемы теплового узла	31.07.2025г.
3.12	Проверка вентилиционных каналов	31.07.2025г.
3.13	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.	01.09.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№	п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1		АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	01.09.2025г.
4.2		АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	31.07.2025г.
4.3		АКТ о проведении проверки внутренней системы теплоснабжения	31.07.2025г.
4.4		АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	31.07.2025г.
4.5		АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	01.09.2025г.
4.6		АКТ проверки прибора учета	31.07.2025г.
4.7		Копия согласованного и утвержденного темпратурного графика для систем отопления	01.09.2025г.
4.8		Копия согласованного и утвержденного паспорта тепловых пункта	01.09.2025г.
4.9		Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации инвентаризации тепловых пункта и системы отопления	01.09.2025г.
4.10		Копия согласованной и утвержденной схемы тепловых узла	01.09.2025г.
4.11		Копия люка на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
4.12		Контрольный лист проверки дымоходов и вентилиционных каналов (при наличии газового оборудования, плит)	31.07.2025г.
4.13		ПАССПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.	15.09.2025 г.